GIRONA NOTICIES.COM
+ Periodisme

Arquitectos técnicos y bomberos revisan más de 3.000 incidencias en edificios de Granada

Comunicados | 19/08/2026 | 00:00

Según el Colegio de Arquitectos Técnicos de Granada, los equipos recorren las zonas más afectadas, con especial atención al Zaidín, para descartar daños estructurales y localizar elementos con riesgo de caída y abogan por actualizar la normativa sismorresistente española y adoptar el Eurocódigo 8

Según el Colegio de Arquitectos Técnicos de Granada, los equipos recorren las zonas más afectadas, con especial atención al Zaidín, para descartar daños estructurales y localizar elementos con riesgo de caída y abogan por actualizar la normativa sismorresistente española y adoptar el Eurocódigo 8

Más de 3.000 solicitudes de intervención han sido recibidas por los servicios de emergencia tras los terremotos registrados desde el pasado 15 de agosto en Granada y su área metropolitana. Para contrarrestar sus efectos, arquitectos técnicos, bomberos y técnicos municipales trabajan de forma coordinada para evaluar los edificios afectados, descartar posibles daños estructurales y localizar elementos que puedan presentar riesgo de desprendimiento a la vía pública.

El dispositivo se ha desplegado especialmente en las zonas que han concentrado un mayor número de incidencias, entre ellas el Zaidín y distintas áreas del centro de Granada, además de municipios del área metropolitana como Ogíjares. Una vez atendidas las situaciones más urgentes, los equipos han comenzado un barrido sistemático por las zonas afectadas para identificar daños y comprobar el comportamiento de los edificios.

La presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, María Paz García, explica que han movilizado a más de 80 profesionales voluntarios del grupo especializado en emergencias, creado hace 15 años tras el terremoto de Lorca. "Tras las incidencias recibidas, nuestros compañeros están trabajando para realizar las inspecciones mediante una aplicación móvil que registra sus actuaciones", señala García.

La presidenta del COAATGR destaca que una de las prioridades en esta fase es localizar aquellos elementos que se han desprendido o han quedado inestables. "La prioridad es evitar el riesgo de caída, especialmente de cornisas, revestimientos, tejas u otros elementos", añade.

El barrido realizado en el Zaidín, una de las zonas que está concentrando una mayor atención, permite comprobar el comportamiento de edificios antiguos construidos fundamentalmente con sistemas de muros de carga. En el Albaicín y en la zona centro, por su parte, las primeras inspecciones no han detectado incidencias estructurales de relevancia. Los edificios de hormigón también están mostrando, de forma general, un buen comportamiento frente a los movimientos registrados.

Las inspecciones realizadas hasta el momento apuntan a que los principales daños se concentran en elementos no estructurales, como tabiquerías, revestimientos, falsos techos, cornisas, petos, tejas y elementos ornamentales.

Actualización de la normativa sismorresistente española

El doctor ingeniero de la edificación Ignacio Arto, colaborador del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), considera que esta circunstancia pone de manifiesto la importancia de prestar una atención específica a estos componentes de los edificios, principalmente fachadas, balcones o cornisas, que pueden provocar daños a viandantes.

Este experto considera que las estructuras de los edificios construidos actualmente presentan, en términos generales, un nivel de calidad y seguridad elevado, aunque defiende la actualización de la normativa sismorresistente española. España es el único país de Europa que no ha adaptado el Eurocódigo 8. "La normativa actual, que data de 2002, supuso un gran avance, pero es necesario incorporar nuevos conocimientos y acercarla a los criterios del Eurocódigo 8, donde aparecen aspectos de cálculo y constructivos que podrían mejorar todavía más el comportamiento de los edificios".

Una vez descartado el daño estructural, los equipos de intervención pasan a una segunda fase destinada a identificar y, cuando sea necesario, retirar o asegurar aquellos elementos que puedan caer a la vía pública.

Autor: Redacció

https://gironanoticies.com/comunicado/302387-arquitectos-tecnicos-y-bomberos-revisan-mas-de-3000-incidencias-en-edificios-de-granada.htm