aqualia realitza treballs d’optimització a Cassà de la Selva.

+ Notícies | 16/01/2009 | 12:55

Les de millora en la presa de captació i les efectuades en la canonada d'impulsió.

Aqualia, empresa concessionària de la gestió integral de l’aigua a Cassà de la Selva, va acabar al 2008 els treballs de construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), els d’optimització en la presa de captació superficial del municipi i els efectuats en la canonada d’impulsió que va des de la connexió de la compra en alta al CCBB (Consorci de la Costa Brava) fins al dipòsit nou. El Servei Municipal d'Aigües ha comptat amb un pressupost total de 1.341.301,44 euros per a la consecució dels treballs.

Concretamenr, aqualia ha finalitzat la construcció de l'E.T.A.P., amb un pressupost de 671.146,78 euros. Aquesta planta abastirà a tot Cassà de la Selva.

A més, amb un pressupost de 585.863,28 euros, el Servei Municipal d'Aigües va renovar i ampliar la canonada d’impulsió de Cassà de la Selva, instal·lant 2.800 metres de canonada de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre. Aquesta optimització comporta un augment de cabal en el subministrament d’aigua, garantint d’aquesta manera el futur increment de demanda pels propers anys.

A més, aqualia va renovar i impermeabilitzar els fonaments de la presa, que aporta, aproximadament, el 33% dels recursos hidràulics al municipi, reduint en un 50% les fuites en l’estructura, amb una inversió de 84.291,38 €

Amb aquestes actuacions, aqualia reitera el seu compromís amb el municipi i seguirà treballant en l’optimització de les infraestructures hidràuliques i per a garantir un màxim nivell de qualitat en l’aigua subministrada.

Autor: Gironanoticies.com
Gironanoticies.com

https://gironanoticies.com/noticia/10793-aqualia-realitza-treballs-doptimitzacio-a-cassa-de-la-selva.htm