GIRONA NOTICIES.COM
+ Periodisme

Millora de camins rurals a Palamós.

Baix Empordà | 23/09/2014 | 15:06

Són quatre trams de camins rurals de la vila, situats entre les zones de La Fosca i el paratge de Castell.

L'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana el projecte de rehabilitació i millora de quatre trams de camins rurals de la vila, situats entre les zones de La Fosca i el paratge de Castell. L'actuació que ara s'inicia permetrà arranjar aquests trams de camins que es troben afectats de manera molt sovintejada per l'erosió que els provoca l'aigua de pluja, i per tant, amb la necessitat de realitzar-hi manteniments constants.

Es tracta concretament d'un total de 670 m de camins dividits en quatre trams. Un situat en paral•lel al càmping King's (costat est) el qual uneix el camí de S'Alguer amb el de Castell; un segon tram situat entre el pont de la riera i la plana de Castell; i els dos darrers se situen en el camí de cala Estreta, un en el seu tram inicial des de Castell i, un segon, ubicat en paral•lel al Mas Canyet.

Consolidació del ferm i canalització de les aigües de pluja

El projecte executarà a cada tram afectat dos tipus d'intervencions. Per un costat la consolidació del ferm i per una altra la canalització de les aigües de pluja. En una primera fase s'han començat a fer tasques per minimitzar els efectes que la pluja té en aquests trams amb la construcció de vorals i guals formigonats que garanteixin la circulació de l'aigua de pluja sense produir deteriorament al camí.

Un cop finalitzades aquestes tasques es procedirà a l'anivellament de la superfície i compactació del ferm dels diversos trams de camí. Amb l'objectiu de donar la màxima cohesió i durabilitat a la capa de sauló, s'afegirà ciment i additius homogèniament distribuïts a tot el tram que permetran una millor compactació i solidesa d'aquest. Per tal de garantir la consolidació del tractament aplicat, aquests trams es tancaran a la circulació de vehicles durant la primera setmana d'octubre (29 de setembre fins al dia 6 d'octubre).

Les obres són a càrrec d'una empresa especialitzada amb un pressupost de 34.821,61 €, finançat amb les aportacions del PUOSC i de la Diputació de Girona. El termini d'execució d'aquest projecte és de tres setmanes

Autor: Redacció

https://gironanoticies.com/noticia/30336-millora-de-camins-rurals-a-palamos.htm