Obres de millora de la xarxa viària de les comarques Gironines.

+ Notícies | 23/09/2007 | 09:08

Reforçament de la GI-623 entre Ventalló i l'Escala (Alt Empordà)

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) ha iniciat la licitació de nou actuacions de millora de les carreteres de la demarcació de Girona que sumen un import de 13,8 MEUR. Les vies que es beneficiaran de les obres, que bàsicament consisteixen en el reforç del paviment i la millora dels elements de seguretat viària, el drenatge i la renovació de la senyalització, són la GI-682 i la B-682, entre Malgrat de Mar i Lloret de Mar (Selva); la GI-530, a Sant Aniol de Finestres (Garrotxa); la C-63, entre la Cellera de Ter (Selva) i Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa); la GI-531, entre Girona i Sant Gregori (Gironès); la C-65, entre Quart (Gironès) i Girona; la GI-552, a Arbúcies (Selva); la GI-520, a Viladrau (Selva); la GI-623, entre Ventalló i l'Escala (Alt Empordà); i la C-63, a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).
Millora de la GI-682 i la B-682 entre Malgrat de Mar i Lloret de Mar (Selva)

L'actuació que ara es licita comprèn la millora d'un tram de prop de 10 quilòmetres a la GI-682 i de 3 quilòmetres a la B-682 entre Malgrat de Mar i Lloret de Mar, amb una inversió total de més de 4 MEUR. Així, el projecte inclou el reforçament del paviment de la calçada en aquests punts, per tal d'augmentar la seguretat del trànsit a la zona. A més, l'actuació preveu la millora del drenatge longitudinal, amb la neteja de cunetes de formigó, neteja de passos salvacunetes i obres de drenatge transversal, així com la renovació de la senyalització horitzontal i vertical i la instal·lació de barreres de seguretat metàl·liques i de formigó. Les obres tindran un termini d'execució de 8 mesos.

Reforç del ferm a la GI-530, a Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)

El projecte comprèn la millora d'un tram de 2,5 quilòmetres de la carretera GI-530 al terme municipal de Sant Aniol de Finestres. Les obres, que comportaran una inversió de 749.660 euros, consistiran en el reforçament del paviment de la via, per tal de millorar la seguretat viària en aquest punt. A més, l'actuació inclou la millora del drenatge, tant superficial com profund, amb la construcció de 2 quilòmetres de cuneta de seguretat de formigó i 230 metres de cuneta transitable. Finalment, l'obra es completarà amb la col·locació de nova senyalització vertical i horitzontal i barreres de seguretat. Els treballs tindran un termini d'execució de 3 mesos.

Obres complementàries a la C-63, a la Garrotxa

L'actuació inclou l'execució d'obres complementàries en un tram de prop de 16 quilòmetres de la C-63 entre la Cellera de Ter (Selva) i Sant Feliu de Pallerols, amb la millora dels elements de drenatge de la via, la senyalització i la instal·lació de sistemes de contenció de vehicles. Aquestes obres, que compten amb una inversió d'1,3 MEUR, comportaran la neteja i la restitució de 240 metres de cuneta i la construcció de 4,7 quilòmetres de cuneta transitable. A més, es preveu la substitució de senyalització vertical, així com la col·locació de 3,4 quilòmetres de barreres de seguretat noves, d'altres 4,9 quilòmetres aprofitant la tanca biona, i 1,1 quilòmetres de pantalla per a la protecció especial de motociclistes. Les obres s'han licitat amb un termini d'execució de 4 mesos.

Reforç del paviment de la GI-531 entre Girona i Sant Gregori (Gironès)

El DPTOP ha iniciat també la licitació del projecte de millora del ferm d'un tram de prop de 6 quilòmetres de la GI-531 entre Girona i Sant Gregori, per un import de prop d'1,3 MEUR. Les obres comportaran la renovació del ferm, la neteja i restitució de 4 quilòmetres de cuneta, la col·locació de nova senyalització vertical i horitzontal per tal de facilitar els moviments dels vehicles i la instal·lació de sistemes de contenció. Els treballs s'executaran durant prop de 3 mesos.

Millora del ferm a la C-65 entre Quart (Gironès) i Girona

Igualment, el DPTOP ha impulsat la millora d'un tram de 4 quilòmetres a la carretera C-65 entre Quart i Girona, amb la licitació de les obres per un import d'1,3 MEUR. Els treballs comportaran la renovació del paviment, amb una especial atenció a les zones que estiguin deteriorades, com a conseqüència del desgast derivat de la circulació de vehicles. A més, el projecte inclou obres de drenatge longitudinal i transversal, la neteja de cunetes de formigó i la neteja de passos salvacunetes. Finalment, l'obra es completarà amb la renovació i millora de la senyalització i la col·locació de barreres de seguretat metàl·liques. Les obres tenen un termini d'execució de 3 mesos.

Reforç del ferm a la GI-552 a Arbúcies (Selva)

El projecte suposarà una inversió de 249.990 euros per a la millora de la carretera GI-552 a Arbúcies, amb el reforçament del ferm d'un tram de poc més d'1 quilòmetre, per tal de millorar les condicions del trànsit i la seguretat viària a la zona. A més, els treballs inclouran la neteja de 380 metres de la cuneta de terres ja existent, la col·locació de nova senyalització vertical, l'adaptació de la senyalització horitzontal i la instal·lació de noves barreres de seguretat, amb un tram de protecció especial per a motociclistes. Els treballs s'executaran durant 3 mesos.

Millora de la GI-520 a Viladrau (Selva)

El projecte comportarà la millora de les característiques superficials d'un tram de 6 quilòmetres de la GI-520 al terme municipal de Viladrau. Els treballs, que compten amb un pressupost d'1,3 MEUR, consistiran en la millora del paviment. A més, l'actuació inclou la neteja dels elements de drenatge longitudinal, la construcció de noves cunetes de formigó, la neteja de pous i la prolongació d'obres de drenatge transversals existents, així com la disposició de nova senyalització vertical i horitzontal, i la renovació dels sistemes de contenció de vehicles. Els treballs s'han licitat amb un termini d'execució de 4 mesos.

Reforçament de la GI-623 entre Ventalló i l'Escala (Alt Empordà)

El projecte consisteix en la millora de la carretera GI-623 entre els termes municipals de Ventalló i l'Escala. Els treballs permetran reforçar el paviment de la via en un tram de prop d'11 quilòmetres de longitud, entre la cruïlla de la GI-623 i la GI-632 a l'Escala i el municipi de Ventalló. Les obres suposaran una inversió de 2,7 MEUR. Actualment, aquesta carretera presenta un traçat força recte des de l'Escala fins a Ventalló. En els 8 primers quilòmetres del tram afectat per les obres de millora, fins a la rotonda d'accés a Sant Martí d'Empúries, els creuaments amb les altres vies existents es du a terme a diferent nivell, mentre que la resta del tram té característiques més urbanes, i concentra un important volum de trànsit local.

El projecte que ara es licita inclou la millora del ferm d'un tram de la carretera actual. Es mantindrà la plataforma actual i la secció serà de 9 metres d'amplada, amb dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1 metre. A més, per tal de garantir les condicions de seguretat a la zona, s'ampliaran els vorals existents. D'altra banda, l'accés a la rotonda dels Pilons es farà mitjançant 2 carrils de circulació, per tal d'augmentar la fluïdesa del trànsit. Així, es reduirà l'amplada dels illots existents per tal de permetre encabir el nou carril d'incorporació.

L'actuació es completarà amb la millora del drenatge, la neteja de cunetes, la renovació de la senyalització horitzontal i vertical, i la col·locació de barreres de seguretat metàl·liques.

Reforç del ferm a la C-63 a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)

Els treballs consistiran en el reforçament del paviment de la carretera C-63, en un tram d'1,4 quilòmetres situat entre el túnel d'en Bas i l'inici de la variant de Sant Esteve d'en Bas. L'actuació també preveu l'execució d'obres complementàries per tal de millorar els sistemes de drenatge longitudinal, amb la formació de cunetes formigonades transitables, la renovació de la senyalització vertical i horitzontal i la instal·lació barreres de seguretat metàlliques. L'àmbit d'aquesta actuació complementària abasta uns 6 quilòmetres des del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols fins a l'inici de la variant de Sant Esteve d'en Bas. Les obres, que compten amb una inversió de 928.076 euros, es preveu que tinguin una durada de 4 mesos.

Autor: Redacció
Redacció

https://gironanoticies.com/noticia/3715-obres-de-millora-de-la-xarxa-viaria-de-les-comarques-gironines.htm