L'ACA tanca l'acord amb la Mancomunitat d'Aigües.

Baix Empordà | 28-12-2006 | 05:35

La Bisbal d'Empordà (ACN) . L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tancat l'acord amb la Mancomunitat d'Aigües del Baix Empordà per millorar l'abastament d'aigua de la comarca. L'acord afecta als municipis de la Bisbal d'Empordà, Forallac i Fontanilles i es preveu la construcció d'un nou pou a través de la mota del Daró. Aquest projecte suposarà una inversió d'uns 3 milions d'euros.
Després de diverses reunions en què s'han analitzat diferents alternatives, l'ACA, la Mancomunitat d'Aigües del Baix Empordà i els ajuntaments de la Bisbal d'Empordà, Forallac i Fontanilles han arribat a un acord per completar l'abastament dels municipis de la zona.
Aquestes localitats presentaven problemes de qualitat a causa de la presència de nitrats i l'acord permetrà la col·locació d'una canonada que connectarà un nou pou situat al terme municipal de Fontanilles amb les xarxes d'abastament de la Mancomunitat i de la Bisbal, a través de la mota del Daró.
L'objectiu d'aquesta actuació és resoldre el problema de l'alteració de la qualitat de l'aigua d'aquests municipis a causa de les variacions que es produeixen durant l'any en els nivells de nitrats que es detecten en els pous dels quals s'abasten, situats a l'al·luvial del Daró i del Rissec.
L'alternativa acordada contribuirà, d'una banda, a garantir la qualitat de l'aigua d'abastament i, de l'altra, a donar garantia d'abastament per als pròxims anys.

Fases d'actuació del projecte
El projecte, que suposarà una inversió d'uns 3 milions d'euros, consisteix en la connexió amb el pou de Fontanilles (de titularitat de l'ACA) mitjançant canonada a través de la mota del Daró, que impulsarà l'aigua fins a connectar-la a les xarxes d'abastament de la Bisbal d'Empordà i Forallac i de la Mancomunitat.
Aquesta actuació també reforçarà l'abastament de Fontanilles. El cabal màxim de suport als actuals sistemes d'abastament locals serà de 150 m³/hora per tal de garantir la sostenibilitat de l'aqüífer del Baix Ter que, mitjançant una de les actuacions objecte de fons de cohesió de la Unió Europea, rebrà un cabal de 175 m³/h provinent del reforç de la Costa Brava Centre. Això permetrà reduir la pressió actual d'extracció a què està sotmès.

Construcció d'una planta potabilitzadora
contra el ferro i manganès
Aquesta canonada es complementarà amb la construcció d'una planta potabilitzadora per tractar la

presència de ferro i manganès pròpia de les característiques naturals de les aigües de la zona a fi d'obtenir-ne una qualitat òptima.
L'obra s'executarà per tràmit d'urgència (de fet, a data d'avui ja se n'ha iniciat la tramitació) amb l'objectiu que sigui operativa el segon semestre del 2007.
Fins que entri en servei aquesta infraestructura, l'ACA, a principis del 2007, s'invertirà en la instal·lació de dues plantes mòbils de desnitrificació connectades als abastaments de la Mancomunitat, la Bisbal i Forallac per tal d'eliminar els nitrats presents a l'aigua de l'abastament actual. Durant la tramitació del projecte, els ajuntaments i la Mancomunitat s'han compromès a constituir-se en un ens de gestió per fer-se càrrec de les infraestructures i de la seva gestió. Pel que fa al pou, la titularitat continuarà essent de l'ACA i es consensuarà amb aquest futur ens la seva gestió.

Fuente: epe
Autor: epe