Comencen les obres del nou pou a la zona de Perecaula de Sant Joan les Fonts

La Garrotxa | 07-07-2021 | 19:27



Obres nou pou a la zona de Perecaula

Des que l'Ajuntament va assumir la gestió de l'aigua potable, s'han anat fent actuacions de millora de la xarxa d'abastament i de les captacions existents. Un dels objectius en aquesta etapa de municipalització del servei és tenir un nou pou a dins del municipi que proporcioni el cabal suficient per als abonats. Per això, ja es van fer una sèrie de prospeccions a diferents punts del municipi on es va veure que a Perecaula era on podia ser més factible la seva instal·lació.

Ara ha començat la construcció del pou que és la primera fase del projecte. Implica la perforació i la posterior construcció a més de l'assaig de bombament i està previst que s'acabi aquest mateix any. Aquest primer tram del projecte té un cost de 96.787,09? (IVA inclòs)

L'any que ve està previst fer la segona fase que consistirà en la instal·lació de l'equip d'impulsió del pou i les canonades fins al dipòsit de Terravernell. El 2022 també s'ha de fer, inclòs en aquesta mateixa fase, la nova escomesa elèctrica i el telecontrol del conjunt del pou/dipòsit.

Finalment, les obres que han començat aquesta setmana s'acabaran el 2023 amb la interconnexió dels pous amb la interconnexió de les canonades d'impulsió per tal de donar resiliència al sistema i que es pugui impulsar aigua al dipòsit del Soler o el de Terravermell des de qualsevol dels pous (aquest nou o el ja existent de Mitjans).

Autor: Redacció