Adif dotarà de més fiabilitat el pont sobre el riu Ter de Ripoll

El Ripollès | 20-07-2022 | 14:30

A partir del 30 de juliol i fins a l?1 de setembre, Adif executarà la fase principal de les obres d?adequació i millora del pont sobre el riu Ter de Ripoll, a la línia d?ample convencional que uneix Barcelona i Puigcerdà. Aquesta actuació està inclosa al pla de millores ?Transformem Rodalies?, i compta amb una inversió de gairebé 1,2 milions d?euros.

La primera fase dels treballs, ja iniciada, consisteix en l?adequació d?accessos als llits dels rius Ter i Freser i en el muntatge de bastides i elements auxiliars necessaris per a l?execució correcta de les obres. En concret, la realització d?aquest projecte és fruit de les inspeccions i l?anàlisi de l?estat estructural d?aquest viaducte, de 145 metres de longitud i situat entre la sortida de l?estació de Ripoll i el túnel que creua part del nucli urbà en direcció nord.

D?altra banda, durant la fase d?afectació al trànsit ferroviari es durà a terme la neteja, la regularització i la impermeabilització de l?estructura amb la tècnica ?poliuera?, que ofereix la durabilitat més gran per a aquesta mena d?estructures. Així, per tirar endavant aquesta actuació és necessari l?aixecament de la superestructura de via -carril, balast, travesses- i la seva restitució posterior en òptimes condicions geomètriques abans de la finalització del tall ferroviari.

Els treballs

Adif executarà els treballs per garantir l?operativitat de l?estació de Ripoll i dels dos passos a nivell a tots dos costats del pont. A més, també se sanejaran les zones més danyades de les capes de formigó dels paraments inferiors i laterals de l?estructura, restituint d?aquesta manera la seva funció protectora i s?hi realitzaran injeccions de morter per a la millora estructural. Aquests treballs es faran amb maquinària específica i un procés que permeti minimitzar al màxim les afectacions als veïns de Ripoll.

En aquest cas, durant els dies 29, 30 i 31 de juliol s?efectuaran treballs nocturns al pont de la R3 sobre el riu Ter, per tal d?evitar afectacions als horaris dels trens. En paral·lel, i tenint en compte la complexitat d?aquestes actuacions, que obligaran a la interrupció del trànsit de trens entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà-La Tor de Querol-Enveig, es reprogramarà el servei de la línia R3: L?Hospitalet de Llobregat-Ripoll, servei habitual; Ripoll-Puigcerdà/La Tor de Querol, servei

alternatiu per carretera en aquest trajecte per als trens amb origen o destinació a Ribes de Freser, Puigcerdà i La Tor de Querol-Enveig. El servei d?autocars tindrà les parades en punts pròxims a les estacions.

Autor: Redacció