

Demà comença els treballs de pavimentació de l'aparcament de l'Illa del mas Closells d'Olot.

OLOT 'Ciutat dels Detalls' | 13-01-2013 | 20:41



Aquest dilluns és previst que comencin els treballs del projecte de pavimentació de l'àrea d'aparcament de l'Illa del mas Closells, limitada perimetralment pels carrers Marià Jolis Pellicer, Pou del Glaç, Ronda Montolivet i passeig dels Desemparats.

A més de la definició de les obres de consolidació del ferm de l'aparcament de l'illa del Mas Closells, al carrer Pou del Glaç, el projecte inclou la recollida de les aigües de pluja i deixar executades previsions de canalitzacions per a un futur enllumenat públic mínim de seguretat posterior. També es defineix una ordenació òptima de superfície entre places i passadissos de circulació.

L'obra projectada actua sobre una àrea de 1610 m², i consta de la pavimentació amb asfalt de l'àrea d'aparcament per a 69 places de 4,70x2,40, incloent 3 places adaptades, i passadissos de circulació de 5,0 metres, amb el mateix punt d'accés actual i la senyalització viària horitzontal i vertical. També recull la banda de separació elevada entre l'aparcament i el carril-bici de la vorera del carrer Pou del Glaç, de 50 cm d'ample, la xarxa de recollida d'aigua de pluja, amb 5 embornals situats a tocar de la banda de separació, i la canalització soterrada de previsió de l'enllumenat viari mínim de seguretat de l'aparcament (les columnes s'instal·laran a mesura que la Brigada Municipal disposi de crèdit per a fer-ho). L'obra, adjudicada a Rubau Tarrés S.A.U. per un import de 60.357,15 €, es preveu que s'executi en un termini màxim de dos mesos.

Per tant, durant aquest interval el cèntric aparcament quedarà òbviament tancat a l'accés de vehicles.