

Palamós tindrà nova pista d'skate.

Baix Empordà | 12-06-2014 | 16:20



Les àrees de Serveis Tècnics i d'Esports de l'Ajuntament de Palamós han iniciat les obres de condicionament de l'espai que es convertirà en el nou el parc de skate de la vila, amb elements i obstacles específics per a la pràctica d'aquesta modalitat de patinatge.

La nova pista, de 780 m2, es trobarà ubicada en l'àmbit de la zona esportiva Josep Massot i Sais (Pla de Nau), en uns terrenys situats al costat de la sala Dojo.

Per encàrrec de l'Ajuntament de Palamós, una empresa especialitzada ha iniciat el projecte de construcció de la nova pista que en la seva primera fase d'execució inclou la realització de les feines de replantejament de la plataforma i els moviments de terres.

Posteriorment es procedirà a omplir l'esplanada amb la primera capa de base granular que servirà de suport a la plataforma de formigó. Damunt d'aquest espai es construiran quatre elements de formigó dissenyats per a la pràctica de l'skate i es traslladaran els elements existents a la plaça del Suro, on actualment es troba ubicat el parc d'skate de la vila.

Precisament un cop entri en funcionament aquest nou espai, es desmuntarà completament la instal·lació d'skate existent a la plaça del Suro, restant com a espai diàfan integrat a la mateixa plaça.

Equipat amb una desena d'elements

Un cop finalitzada la seva construcció aquest equipament lúdic i esportiu estarà format per una desena d'elements, entre els de nova construcció i els que es traslladaran de la plaça del Suro, especialment dissenyats tots ells per a la pràctica de skate. Es tracta concretament de rampes i falques amb diversos graus d'inclinació i base de recepció, així com estructures en forma de turó, bancs i baranes aplacades.

El material utilitzat amb la que aquestes instal·lacions són elaborades principalment amb plaques de PVC i també formigó. Tots els mòduls són homologats per a la pràctica d'aquest esport i compleixen la normativa i l'estudi de soroll.

Les obres de construcció del nou parc es preveu que finalitzin en un termini màxim d'un mes. Cal destacar que el projecte també inclou la instal·lació d'un complet sistema d'enllumenat per a la pista.